

質問回答書

(令和5年5月12日回答)

業務名	城島校区水道管移設(下水41工区北)工事
業務場所	久留米市 城島町城島・六町原
公告日	令和5年5月8日
入札締切日	令和5年5月17日

【入札に関する質問】

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	設計書	明細単価番号B4号 充填材注入工(コンクリートポンプ車打設)φ150, φ75の数量350mの詳細についてご教授ください。	<p>充填材注入工について この充填材注入工は、移設に伴い既設管のφ150DIPとφ75VPに充填材を注入し廃止するものです。主要地方道大和城島線にはφ150DIPとφ75VPが並走している想定で、両既設管について350mを計上しています。</p> <p>充填材について 充填材については「流動化処理土 骨材なし 300KN/m²」を1mあたりV=0.12m³として充填手間、材料を計上しております。</p>