

地域職業訓練センター照明設備修繕 仕様書

- 1 件 名 地域職業訓練センター照明設備修繕
- 2 履行場所 久留米市東合川5丁目
- 3 履行期間 契約の翌日から 150日間
- 4 修繕内容 地域職業訓練センター内の指定場所における照明設備修繕を行うもの。
修繕対象場所及び照明器具仕様については、別紙図面による。
- 5 必要書類 完了届（修繕完了後に提出）
修繕写真（修繕の内容が分かるもの）
- 6 留意事項 下記の事項に留意すること。
 - ・修繕作業は、施設の業務に支障のないように行うこと。
 - ・作業日時は、市担当者と打ち合わせの上、決定すること。
 - ・設備の機能に熟知した技術者を配備し、作業を行うこと。
 - ・作業完了後は、設備の動作確認および全体調整を行うこと。
 - ・契約履行に必要な電力、水は無償で支給する。
ただし、使用するために必要な仮設設備は受注者側で準備すること。
 - ・修繕に伴い発生した廃棄物は、適正に処分すること
- 7 その他 **【暴力団排除に関する事項】**
受注者は、本件の履行に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。
 - (1) 暴力団から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに市担当者に報告するとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
 - (2) 暴力団等から不当要求による被害または作業妨害を受けた場合は、その旨を速やかに市担当者に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出すること。
 - (3) 排除対策を講じたにもかかわらず、作業に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに市担当者と工程に関する協議を行うこと。

地域職業訓練センター照明設備修繕 明細書（1／2）

品名および仕様		数量	単位	単価	金額	備考
1	LED照明器具 LSS6-4-65	75	台			A69
2	LED照明器具 LSS6-4-30	1	台			A32
3	LED照明器具 LRS20-4-65	51	台			B69
4	LED照明器具 XFX439REN LE9	1	台			B32
5	LED照明器具 LSS10-4-65	2	台			C69
6	LED照明器具 LSS9-4-30	4	台			C32
7	LED照明器具 LSS13-4-29	8	台			D
8	LED照明器具 LSS10-2-30	6	台			E32
9	LED照明器具 LSS10-2-15	1	台			E16
10	LED照明器具 NNF57500C LT9	15	台			F
11	LED照明器具 XND1067SNLE9+STE9S	68	台			G
12	LED照明器具 XNW0663WVLE9+STE9S	6	台			Gwp
13	LED照明器具 XFX439NEL LE9	5	台			H
14	LED照明器具 NNN13513 LE1	2	台			I
15	LED照明器具 NNN12010 LE1	1	台			J
16	LED照明器具 XND1569SY LE9	37	台			K
17	LED照明器具 XLGB1205 CE1	6	台			L
18	LED照明器具 LGB53020 LE1	1	台			M
19	LED照明器具 NNN12200B	3	台			N
20	LED照明器具 XLGB82807 CE1	12	台			O
21	LED照明器具 XND0690SN LE9	2	台			P
22	LED照明器具 LBF3MP/RP-2-13	2	台			Y
23	LED照明器具 NYS15271K LE9	2	台			Z
24	LED照明器具 NNCF43235J LE9	4	台			ア
25	LED照明器具 XDL211DGN LE9	2	台			イ
26	LED照明器具 NNFB91615C	31	台			ウ
27	LED照明器具 NNFB91605C+FK80013	20	台			エ
28	LED照明器具 NWCF16120 LE1+FK11100	3	台			オ
29	LED電球 100W形相当 昼白色	34	個			2階ロビー用

地域職業訓練センター照明設備修繕 明細書（2／2）

品名および仕様		数量	単位	単価	金額	備考
31	自動点滅器 100V10A	1	個			定刻消灯タイマ付
32	非常照明点検リモコン	1	個			
33	リモコンスイッチ設定費	1	式			1階 レストスペース
34	タンブラースイッチ 3W15A×1 ネーム付	4	個			金属プレート付
35	EM-EEFケーブル 1.6mm-2C 天井	20	m			
36	EM-EEFケーブル 1.6mm-3C 天井	20	m			
37	EM-CEケーブル 3.5mm2-3C 天井	5	m			
38	DV電線 2mm-3R	35	m			
39	DV電線施工費(1径間)	1	径間			
40	1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4mm)	6	m			
41	1種金属線ぴ(MM1) 付属品	4	個			コーナーボックス
42	1種金属線ぴ(MM2) 付属品	4	個			1個用スイッチボックス
43	金属製アウトレットボックス 中四角深型D54	2	個			カバー付
44	屋外防雨入線カバー	1	個			
45	天井点検口 一般タイプアルミ製450口	3	か所			
46	作業用足場	1	式			移動式
47	養生費	1	式			
48	機械はつり 100～150mm 25mm	1	か所			
49	高所作業車損料	1	日			トラック架装 揚程8m
50	撤去費	1	式			
51	撤去費(外灯)	1	式			基礎補修含む
52	とりこわし発生材運搬	2	m3			金属くず
53	とりこわし発生材運搬(4tトラック)	1	台			蛍光管
54	産業廃棄物中間処理	2	m3			金属くず
55	産業廃棄物中間処理	99	kg			蛍光管
56	諸経費	1	式			
修繕価格						
消費税および地方消費税						10%
合計						



位置図