久留米市斎場待合室外空調設備修繕　明細書1-1

	品名および仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	【機械設備】					
1	GHP-1　ガスヒートポンプエアコン	2	台			
	室外機					
	冷房能力56.0kW、暖房能力63.0kW					
	GHP-1-1　ガスヒートポンプエアコン	8	台			
	室内機　天井ビルトイン形					
	冷房能力14.0kW、暖房能力16.0kW					
	化粧パネル（フルパネル）					
	ワイヤードリモコン共					
2	GHP-2　ガスヒートポンプエアコン	1	台			
	室外機					
	冷房能力35.5kW、暖房能力40.0kW					
	GHP-2-2　ガスヒートポンプエアコン	4	台			
	室内機　天井埋込形4方向					
	冷房能力9.0kW、暖房能力10.0kW					
	化粧パネル（フルパネル）					
	ワイヤードリモコン共					
	小計					
	修繕価格					
	消費税および地方消費税					
	合計					

久留米市斎場待合室外空調設備修繕　明細書1-2

	品名および仕様	数量	単位	単価	金額	備考
3	同上機器運搬・搬入費	1	式			
4	同上機器設置工事費	1	式			
5	リモコン取付費	1	式			
6	気密試験費	1	式			
7	試運転調整費	1	式			
8	配管工事費	1	式			
9	ダクト接続工事費	1	式			
10	屋外配管カバー　ＳＵＳﾗｯｷﾝｸﾞ	9	m			
11	既設電源接続費	1	式			
12	クレーン作業費	1	式			
13	既設機器撤去費	1	式			
14	産廃処分費	1	式			
15	冷媒ガス回収・破壊処分費	65	kg			
16	雑材消耗品費	1	式			
17	諸経費	1	式			
	小計					
	計					
修繕価格						
消費税および地方消費税						
合計						